

जिल्हा पार्षद सचिव विभाग यवतमाळ

दालन क्र.२०७, दुसरा माळा, जिल्हा परिषद प्रशासकिय इमारत आर्णी रोड, यवतमाळ ४४५००३

दूरध्वनी क्र.०७२३२-२४५२५८ फॅक्स क्र.०७२३२-२४४३९७ ई-मेल eezpirrytl@gmail.com

क्रमांक/यजिप/सिंचन/भुस/वशि/ ८०६/२०१७

दिनांक :- १८/११/२०१७

प्रति,

उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन)
रस्ते प्रकल्प यवतमाळ

विषय :- वर्धा-नांदेड (रेल्वे) प्रकल्पाकरीता अनुसुचितील विहीर व इतर बांधकामाचे मुल्यांकन अहवाल सादर करण्याबाबत.

संदर्भ :- १. आपले पत्र क्र. अका/भु.स/रस्ते प्रकल्प/कावि/१०१३/दि.२७.१२.२०१६ प्राप्त दि.२.१.२०१७
२. सहाय्यक अभियंता(श्रेणी-१) जि.प.सिंचन उपविभाग यवतमाळ यांचे पत्र क्र Q/दि.१८.४.२०१७

उपरोक्त संदर्भाकित विषयाचे अनुषंगाने अनुसुचितील विहीर व इतर बांधकामाचे मुल्यांकन अहवाल खालील प्रमाणे

अ. क्र	भसुपादन प्रकरण क्र.	गावाचे नाव	गट क्र जुना/ नवीन	शेतमालकाचे नाव	संबंधिताचे शेतीतील बाब
१.	२१/४७/२०१५-१६	तिवसा ता. यवतमाळ	२७१	सुधाकर गणपत राउत	१ विहीर
२	२१/४७/२०१५-१६	तिवसा ता. यवतमाळ	१८४	राजश्री आनंदराव सुभेदार	१ विहीर
३	२१/४७/२०१५-१६	तिवसा ता. यवतमाळ	२६२ पै	बहिणाबाई केशव राठोड व इतर	१ विहीर
४	२१/४७/२०१५-१६	तिवसा ता. यवतमाळ	२६१	निर्मला मुकुंदराव सुभेदार व इतर	२ विहीर
५	२१/४७/२०१५-१६	तिवसा ता. यवतमाळ	२००	योगेश वामनराव राठोड	१ विहीर
६	२१/४७/२०१५-१६	तिवसा ता. यवतमाळ	१९९	स्मिता मोहन सुभेदार	१ विहीर
७	२१/४७/२०१५-१६	तिवसा ता. यवतमाळ	१९८	मोहन मुकुंद सुभेदार	१ विहीर
८	२१/४७/२०१५-१६	तिवसा ता. यवतमाळ	२९१	बबन राठोड	विहीर आढळून आलेली नाही
९	२१/४७/२०१५-१६	तिवसा ता. यवतमाळ	१७३	रविकांत मोहन राठोड	विहीर आढळून आलेली नाही
१०	२१/४७/२०१५-१६	तिवसा ता. यवतमाळ	१७२	नारायण परसराम राठोड	विहीर आढळून आलेली नाही
११	४१/४७/२००९-१०	काली ता. यवतमाळ	१२२/३	विनोद काशीनाथ मलाडे	१ विहीर
१२	४१/४७/२००९-१०	काली ता. यवतमाळ	१४३/१	गोदाबाई गदई	विहीर आढळून आलेली नाही
१३	१०/४७/२०१५-२०१६	बोधबोडन ता. यवतमाळ	१५५	हरिदास परसराम दाभेकर	१ विहीर
१४	१०/४७/२०१५-२०१६	बोधबोडन ता. यवतमाळ	१७	गनु बाबु राठोड	१ विहीर
१५	१०/४७/२०१५-२०१६	बोधबोडन ता. यवतमाळ	२१/४८	श्रीकृष्ण तुळशीराम तडसे	१ विहीर

वरील १३ लाभाध्यांचे विहीरीचे मुल्यांकन १ प्रतीत सादर करण्यात येत आहे.

सहपत्र:-

१. १३ लाभाध्यांचे विहीरीचे मुल्यांकन १ प्रतीत

कार्यकारी अभियंता म. अ. शिर्गा

NAME OF WORK - VALUTATION OF IRRIGATION WELL AT KARLI
NAME OF OWNER - SHRI VINOD KASHINATH MALADE SURVEY NO 122/103

Q - YAVATMAL

DIST - YAVATMAL

Year of Construction - 2007-08

Sr No		Qty	Rate	Per	Total
1	Excavation in SOFT STRATA of soil/lime/sand Hard Murum / Soft Rock including conveying excavated material with 10m lead & 1.5 m lift etc complete as directed by Engineer in charge MJP CSR 2015-16 Item NO 10 / Page NO 39 WELL EXCAVATION In Soft Strata				
	LIFT - 0 to 1.50 M	49.75	269.00	Cum	13383.00
	LIFT - 1.5 to 3.00 M	16.58	291.00	Cum	4825.00
2	Excavation in HARD STRATA Of Hard Rock conveying excavated material with 10m lead & 1.5 m lift etc complete as directed by Engineer in charge Irr CSR Item no 4 P no 8) MJP CSR 2015-16 Item NO 11 / Page No 39 WELL EXCAVATION In Hard Strata				
	LIFT - 1.5 to 3.00 M	28.26	589.00	Cum	16645.00
	LIFT - 3.00 to 4.50 M	42.39	611.00	Cum	25900.00
	LIFT - 3.00 to 4.50 M	42.39	633.00	Cum	26833.00
	LIFT - 4.50 to 6.00 M	42.39	655.00	Cum	27765.00
	LIFT - 6.00 to 7.50 M	42.39	677.00	Cum	28698.00
	LIFT - 7.50 to 9.00 M	14.13	699.00	Cum	9877.00
	TOTAL				153926.00

Deduction Depreciation Cost

25 Years @ 15 %

NET VALUTATION

23089

130837.00

सहायक अभियंता
जि.प.लघुसिंचन उप
यवतमाळ

Executive Engineer
(Irrigation Division)
Zilla Parishad Yavatmal

NAME OF WORK - VALUTATION OF IRRIGATION WELL AT KARLI
 NAME OF OWNER - SHRI VINOD KASHINATH MALADE SURVEY NO 122/03

TQ - YAVATMAL

DIST - YAVATMAL

Year of Construction - 2007-08

Sr No		No	L	B	D	Quantity
1	Excavation in SOFT STRATA of soil/lime/sand Hard Murum / Soft Rock including conveying excavated material with 10m lead & 1.5 m lift etc complete as directed by Engineer in charge MJP CSR 2015-16 Item NO 10 / Page NO 39 WELL EXCAVATION					
	LIFT - 0 to 1.50 M	0.785	6.50	6.50	1.50	49.75
	LIFT - 1.5 to 3.00 M	0.785	6.50	6.50	0.50	16.58
2	Excavation in HARD STRATA Of Hard Rock conveying excavated material with 10m lead & 1.5 m lift etc complete as directed by Engineer in charge Irr CSR Item no 4 P no 8) MJP CSR 2015-16 Item NO 11 / Page No 39 WELL EXCAVATION					
	LIFT - 1.5 to 3.00 M	0.785	6.00	6.00	1.00	28.26
	LIFT - 3.00 to 4.50 M	0.785	6.00	6.00	1.50	42.39
	LIFT - 3.00 to 4.50 M	0.785	6.00	6.00	1.50	42.39
	LIFT - 4.50 to 6.00 M	0.785	6.00	6.00	1.50	42.39
	LIFT - 6.00 to 7.50 M	0.785	6.00	6.00	1.50	42.39
	LIFT - 7.50 to 9.00 M	0.785	6.00	6.00	0.50	14.13





सहाय्यक अभियंता श्रेणी-9
 जि.प.लघुसिंचन उपविभाग
 यवतमाल