

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) रस्ते प्रकल्प यवतमाळ यांचे कार्यालय  
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नविन प्रशासकीय इमारत सिव्हील लाईन्स यवतमाळ ४४५००१  
दुरध्वनी क्र. ०७२३२-२४०८१८ फॅक्स क्र. ०७२३२२४२२११ ई-मेल - dycorpzp@gmail.com

क्रमांक/ क.लि./भु.सं.रस्ते प्रकल्प/कावि/573 /2017

दिनांक 17/05/2017

तात्काळ /महत्वाचे

प्रति,

कार्यकारी अभियंता  
जिल्हा परिषद सिंचन विभाग, यवतमाळ

**विषय - वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्प संबंधात भूसंपादन.**

अनुसुचितील विहीरीचे मुल्यांकन अहवाल सादर करण्याबाबत.

-000-

वर्धा - नांदेड रेल्वे लाईन प्रकल्पा करिता या कार्यालयाद्वारे युध्दस्तरावर भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु आहे. सदर प्रकल्प हा **मा. मुख्यमंत्री यांचे वॉर रूम** मधिल असल्याने प्रकरणात निवाड्याची कार्यवाही तात्काळ करावयाची आहे. करिता खाली निर्देशीत केलेल्या गावाचे शेतातील/गावठाणातील विहीरीचे मुल्यांकन अहवाल **त्वरीत दिनांक 20 मे 2017 पावेतो कार्यालयास न चुकता सादर करावे**. सोबत उपअधिक्षक, भूमी अभिलेख, यवतमाळ यांचे सुधारीत संयुक्त मोजणी अहवालाची प्रत जोडण्यात येत आहे.

गट क्र.	भूसंपादन प्रकरण क्रमांक	गावाचे नांव	गट क्र.	शेत /घर मालकाचे नांव	मालमत्तेचा प्रकार
1	48/47/2009-10	मौजा- गोधणी ता.जि.यवतमाळ		प्रमोद जगदिशप्रसाद तिवारी	विहीर- 1

सहपत्र- सुधारीत संयुक्त मोजणी अहवालाची प्रत

(विजय स.भाकरे)

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)  
रस्ते प्रकल्प यवतमाळ

प्रतिलिपी /- १) उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे वर्धा यांना उचित कार्यवाहीस अग्रेषित आपण विषयांकीत प्रकरणी पाठपुरावा करुन तातडीने मुल्यांकन अहवाल प्राप्त करुन या कार्यालयास सादर करावे.

(विजय स.भाकरे)

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)  
रस्ते प्रकल्प यवतमाळ

etc

# जिल्हा परिषद सिंचन विभाग यवतमाळ

दालन क्र.२०७, दुसरा माळा, जिल्हा परिषद प्रशासकिय इमारत आर्णी रोड, यवतमाळ ४४५००१  
दूरध्वनी क्र.०७२३२-२४५२५८ फॅक्स क्र.०७२३२-२४४३९७ ई-मेल eezpirytl@gmail.com

क्रमांक/यजिप/सिंचन/भु.स./वशि/१३८५२०१७ दिनांक :- २८/११/२०१७

प्रति,

उप जिल्हाधिकारी,  
(भुसंपादन) रस्ते प्रकल्प यवतमाळ

विषय :- वर्धा-यवतमाळ-नांदेड नवीन रेल्वे प्रकल्प संबधात भुसंपादन  
अनुसुचित विहीरीचे मुल्यांकन अहवाल सादर करण्याबाबत.

संदर्भ :- १.आपले पत्र क्र./क.लि/भु.सं.रस्ते प्रकल्प /कावि/४५७/२०१७ जा.क्र.२७२ दि.७.४.२०१७  
०००

उपरोक्त संदर्भिय विषयाच्या अनुषंगाने वर्धा-यवतमाळ-नांदेड नवीन रेल्वे प्रकल्प भुसंपादन मध्ये विहीरीचे संयुक्त मोजणी अहवालानुसार मुल्यांकन करण्या बाबतचे पत्र या विभागास प्राप्त झालेले आहे.  
त्याअनुषंगाने विषयाकित खालील प्रकरणे मुल्यांकन करून अहवाल आपणाकडे सादर येत आहे.

अ.क्र	भसुपादन प्रकरण क्र.	गावाचे नाव	शेतातील बाब./शेरा.
१.	४८/४७/२००९-१०	मौजा गोधणी ता. जि. यवतमाळ/ श्री.प्रमोद जगदिशप्रसाद तिवारी व इतर	१ विहीर
२	११/४७/२०१५-१६	मौ.भोयर ता.जि.यवतमाळ /श्रीमती नंदा वि.प्रमोद सरोदे व इतर	१ विहीर
३	१७/४७/२०१२-१३	मौ.वडगांव ता.जि.यवतमाळ/ श्री.मधुकर गंगारामजी गावंडे	१ विहीर

सहपत्र:- वरील संयुक्त मोजणी अहवाल प्रकरण ३

कार्यकारी अभियंता

जिल्हा परिषद सिंचन विभाग यवतमाळ

१३/११/२०१७  
१२  
२८/०६/१७  
२८/११/२०१७  
१२२६  
वि.सु.व.प.प.जी.प.

NAME OF WORK - VALUTATION OF IRRIGATION WELL AT GODHANI  
 NAME OF OWNER - SHRI PRAMOD JAGDISHPRASAD TIWARI AT GODHANI SURVEY NO.----

TQ - YAVATMAL

DIST - YAVATMAL

Year of Construction - 1975-76

Sr No		Qty	Rate	Per	Total
1	Excavation in SOFT STRATA of soil/lime/sand Hard Murum / Soft Rock including conveying excavated material with 10m lead & 1.5 m lift etc complete as directed by Engineer in charge MJP CSR 2015-16 Item NO 10 / Page NO 39 WELL EXCAVATION In Soft Strata				
	LIFT - 0 to 1.50 M	23.84	269.00 ✓	Cum	6413.00
	LIFT - 1.5 to 3.00 M	23.84	291.00 ✓	Cum	6937.00
	LIFT - 3.00 to 4.50 M	23.84	313.00 ✓	Cum	7462.00
	LIFT - 4.50 to 6.00 M	23.84	335.00 ✓	Cum	7986.00
2	Excavation in HARD STRATA Of Hard Rock conveying excavated material with 10m lead & 1.5 m lift etc complete as directed by Engineer in charge Irr CSR Item no 4 P no 8) MJP CSR 2015-16 Item NO 11 / Page No 39 WELL EXCAVATION In Hard Strata				
	LIFT - 6.00 to 7.50 M	23.84	655.00 ✓	Cum	15615.00
	<del>7.5 to 9.00 M</del> LIFT - 6.00 to 7.50 M	23.84	677.00 ✓	Cum	16140.00
	<del>9.0 to 10.50</del> LIFT - 7.50 to 9.00 M	23.84	699.00 ✓	Cum	16664.00
	<del>10.50 to 12</del> LIFT - 9.00 to 10.50 M	23.84	721.00 ✓	Cum	17189.00
	<del>12.00 to 13.5</del> LIFT - 10.50 to 12.00 M	23.84	743.00 ✓	Cum	17713.00
	<del>13.5 to 15</del> LIFT - 12.00 to 12.50 M	7.95	765.00 ✓	Cum	6082.00
3	Providing 2nd class Burnt Brick masonry with conventional/I.S. type bricks in cement mortar 1:6 in foundations and plinth of inner walls/in plinth of external walls including bailing out water, striking joints on unexposed faces, racking out joints on exposed faces and watering complete.  PWD C.S.R. Item no.2 P.No. 45 RCC 1:2:4 For Bed Concrete RCC 1:2:4 <del>For Bed Concrete</del> <b>BBM</b>	0.4	4968.00 ✓	Cum	1987.00
		13.6	4500.00 ✓	Cum	61200.00
4	Providing uncoursed rubble masonry of trap granite/quartzite/ gneiss stones in cement 1 mortar 1:6 in foundations and plinth of inner walls / in plinth of external walls including bailing out water, striking joints on unexposed faces and watering complete. (PWD CSR 2016-17 Item No.1 P.No.20) Spec.No.: Bd.H.1/Page No.329	4.3	1800.00 ✓	Cum	7740.00
5	Providing backfilling behind head wall from approved material obtained from excavated material including dressing watering consolidation etc complete with all leads and lifts MJP CSR 2015-16 Item NO 16 P.No.41	198.7	61.00 ✓	Cum	12121.00
	<b>TOTAL</b>				201249.00

Deduction Depreciation Cost

For slab between above 40 years depreciation should be 60%

NET VALUTATION

120749

80500.00

Ass. Engineer (Grade-I)  
 M.I. Sub-Division